

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont - magazyn karmy			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 22	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.25*1.15*0.9	m ³ m ³	0.259	
				RAZEM	0.259
3 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be- lek stalowych do I NP 180 mm 1.5*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- róbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 1.15*0.9	m ² m ²	1.035	
				RAZEM	1.035
5 d.1	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni 22	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
6 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 22	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
7 d.1	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni 43.70	m ² m ²	43.700	
				RAZEM	43.700
8 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 43.70	m ² m ²	43.700	
				RAZEM	43.700
9 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
10 d.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
11 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 22*0.025+0.26	m ³ m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na- stępny 1 km wraz z kosztami składowania Krotność = 15 0.81	m ³ m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
2		Korytarz przy magazynkach			
14 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 11.5	m ² m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
15 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
18 d.2	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni 11.5	m ² m ²	11.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11.500
19	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11.5	m ² m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
20	KNR 0-28 d.2 2620-02	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni 33	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
21	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 33	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
3		Magazyn posłań dla psów			
22	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² 34.75	m ² m ²	34.750	
				RAZEM	34.750
23	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 d.3 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
26	KNR 0-28 d.3 2620-02	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni 34.75	m ² m ²	34.750	
				RAZEM	34.750
27	KNR-W 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 34.75	m ² m ²	34.750	
				RAZEM	34.750
28	KNR 0-28 d.3 2620-02	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni 45.25	m ² m ²	45.250	
				RAZEM	45.250
29	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 45.25	m ² m ²	45.250	
				RAZEM	45.250
30	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 10.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
31	KNR 0-17 d.3 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 10.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
32	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 10.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
33	KNR-W 4-01 d.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 34.75*0.025+11.5*0.025	m ³ m ³	1.156	
				RAZEM	1.156
34	KNR-W 4-01 d.3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km wraz z kosztami składowania Krotność = 15 1.16	m ³ m ³	1.160	
				RAZEM	1.160