

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż i montaż boksów 17 sztuk</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 27.35+1.7*18	m m	57.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.950</b>
2	KNR 7-30 d.1 0102-03	Przegrody indywidualne boksowe proste i ukośne osadzone w posadzce 1.9*(27.5*1.84+18*(1.74+1.84/2*1.7))+2.33*(1.74*36+1.84*36+1.7*18*3)	kg kg	723.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>723.321</b>
3	KNR 2-23 d.1 0404-04 analogia	Drzwi stalowe z kształtowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną 17	szt. szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe wewnętrzne</b>			
4	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
5	KNR-W 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m <sup>2</sup> przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-50 podłogi 130*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
6	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
7	KNR-W 4-01 d.2 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.473 <2,1*0.9*0.25>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.473</b>
8	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
9	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 130*0.02*1.2+120*0.02*1.2+0.4+60*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
10	KNR-W 4-01 d.2 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km wraz z kosztami składowania Krotność = 15 7.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
11	KNR-W 2-02 d.2 0809-01	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szer. 25 cm 0.25*2*2+0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
12	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.2*2	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
14	KNR-W 2-02 d.2 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8+1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
16	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
17	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
18	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		130	m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
19	KNR 4-01 d.2 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach-po skuciu glazury 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
20	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
21	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
23	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
24	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -ściany 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
25	KNR 0-23 d.2 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- docieplenie stropu 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
26	KNR 0-23 d.2 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 130*5	szt szt	650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
27	KNR 0-23 d.2 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
28	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
29	KNR 0-23 d.2 0931-05 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
30	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty instalacyjne</b>			
31	KNR 4-02 d.3 0516-02 analogia	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego 5	kpl. kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
32	KNR 4-03 d.3 0606-02	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>