

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont hali			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-50 podłogi	m ²		
d.1	0211-01	90*0.5	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	90*0.025*1.2+70*0.025*1.2+47*0.025	m ³	5.975	
				RAZEM	5.975
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na- stępny 1 km wraz z kosztami składowania	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 15 5.975	m ³	5.975	
				RAZEM	5.975
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03 analogia	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach-po skuciu glazury	m ²		
d.1	0713-03	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
11	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03 analogia	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-04	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
14	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03 analogia	47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania -ściany	m ²		
d.1	1510-01	47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
17	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m2)	m ²		
d.1	0717-06	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
18	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
19	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
20	KNR 4-03 d.1 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Remont izolacji			
21	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 4-01 d.2 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m ²)	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR 4-01 d.2 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m ²)	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
26	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
27	KNR 4-03 d.2 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000