

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-50 podłogi 150*0.5	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2*0.8*0.25	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 150*0.02*1.2+250*0.02*1.2+0.4+70*0.02	m ³ m ³	11.400	
				RAZEM	11.400
7	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km wraz z kosztami składowania Krotność = 15 11.40	m ³ m ³	11.400	
				RAZEM	11.400
8	KNR-W 2-02 0809-01	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szer. 25 cm 0.25*2*2+0.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.2*2	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
10	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
12	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
13	KNR 0-17 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
14	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
15	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach-po skuciu glazury 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
16	KNR 0-17 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
17	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
18	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m ² 70	m ² m ²	70.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.000
19	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach-wyrównanie sufitu 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
20	KNR 0-17 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 150+70	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
21	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 150+70	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000