

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-50 podłogi Krotność = 0.5 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 240*0.02*1.2	m ³ m ³	5.760	
				RAZEM	5.760
4	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 240*0.02*1.2	m ³ m ³	5.760	
				RAZEM	5.760
5	analiza własna	opłata za składowanie odpadów 240*0.02*1.2	m ³ m ³	5.760	
				RAZEM	5.760
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = -1 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
8	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
10	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 260	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
11	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 260	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
12	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 260	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000